

TREBALLS D'ADEQUACIÓ EN ELS CAMINS MUNICIPALS DE PINÓS  
MEMÒRIA VALORADA

**DIPUTACIÓ DE LLEIDA**  
PLANIFICACIÓ I COOPERACIÓ MUNICIPAL  
Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal

GENER 2017  
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE PINÓS

## ÍNDEX

### I. MEMÒRIA

#### 1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

##### MD1 DADES GENERALS

- 1.1 *Objecte de la memòria*
- 1.2 *Promotor*
- 1.3 *Agents de la memòria*

##### MD 2 ANTECEDENTS

- 2.1 *Antecedents*
- 2.2 *Condicionants i característiques de l'emplaçament i l'entorn físic*

##### MD 3 DESCRIPCIÓ DE LA MEMÒRIA

- 3.1 *Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits*
- 3.2 *Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normes*

### III. PRESSUPOST

I. MEMÒRIA

**MEMÒRIA DESCRIPTIVA**

## 1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

### MD1 DADES GENERALS

- 1.1 *Objecte de la memòria*
- 1.2 *Promotor*
- 1.3 *Agents de la memòria*

### MD 2 ANTECEDENTS

- 2.1 *Antecedents*
- 2.2 *Condicionants i característiques de l'emplaçament i l'entorn físic*

### MD 3 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

- 3.1 *Descripció general de l'actuació i dels espais exteriors adscrits*
- 3.2 *Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normes*

## MD1 DADES GENERALS

### 1.1 Objecte del Projecte

#### TREBALLS D'ADEQUACIÓ DELS CAMINS MUNICIPALS DE PINÓS

La present memòria justificativa es redacta a petició de l'Ajuntament de Pinós, relativa a la conveniència i justificació de la sol·licitud de subvenció d'ajut a la Diputació de Lleida dins el Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal.

L'objecte d'aquest document és definir, descriure i valorar les obres i actuacions necessàries per a la conservació i manteniment dels camins rurals que es consideren prioritaris i que són de titularitat municipal.

#### Emplaçament

L'àmbit de les actuacions es desenvoluparà en els següents vials:

- Carretera del Santuari de Pinós al nucli de Vallmanya
- Tram de carretera que discorre entre la masia Casanova fins al nucli de Vallmanya

### 1.2 Agents del Projecte

#### Promotor

Ajuntament de Pinós, amb NIF P-2520800J, i adreça a plaça del Santuari, al terme municipal de Pinós.

#### Arquitectes redactors

Alba Colell Roure, col·legiada núm. 61338-1, com a arquitecta dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès.

## MD2 INFORMACIÓ PRÈVIA

### 2.1 Antecedents

La comarca del Solsonès i el municipi de Pinós en particular, és especialment peculiar en el seu model socioeconòmic.

La dispersió dels habitatges rurals és un fet característic d'aquest municipi, aquesta variable fa que existeixin una gran quantitat de camins d'accés els quals es veuen flanquejats en gran mesura, per una massa arbòria i per matolls.

Els ajuntaments de la comarca, conjuntament amb el Consell Comarcal, i altres administracions, han actuat, des dels seus inicis, per millorar el dèficit d'infraestructures, especialment en l'arranjament i pavimentació de camins rurals.

L'any 1993, el Consell Comarcal del Solsonès, d'acord amb els ajuntaments va consensuar un mapa de camins de la comarca on es prioritzava l'arranjament d'uns camins que es van considerar d'interès comarcal.

Des d'aquella data, el Consell Comarcal del Solsonès ha prioritzat les seves inversions en infraestructures, en pavimentar i arranjar aquests camins.

Cal dir que el Solsonès disposa d'una extensa xarxa de camins, per donar accés a les masies, però també per poder connectar el gran nombre d'explotacions agrícoles, ramaderes i forestals que s'estenen arreu del territori.

## **2.2 Condicionants i Característiques de l'emplaçament i l'entorn físic**

Els vials objecte de la present memòria valorada són de titularitat municipal. Aquests vials desenvolupen la funció d'eixos vertebradors dins el municipi de Pinós i per tant, es consideren prioritaris a l'hora d'executar treballs de manteniment.

## **MD3 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ**

### **3.1 Descripció general de l'actuació**

Per l'execució de les obres d'adequació de camins al terme municipal de Pinós s'ha de tenir molt en compte que els treballs es faran en camins que per la seva condició caldrà que l'execució de les obres es faci d'acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les mesures de seguretat pel personal que les durà a terme.

La previsió de treballs i actuacions a realitzar, es detallen i relacionen a continuació:

Tram de vial entre la masia Casanova i el nucli de Vallmanya

- Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada

Carretera del Santuari de Pinós al nucli de Vallmanya

- Arranjament dels flonjalls

Pinós, 26 de gener de 2017

L'arquitecta,

Alba Colell Roure

**II. PRESSUPOST**

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G22D1011	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada	0,365 €	8000,00	2.920,00€
2		ua	Arranjament de flonjalls	1.315,29€	1	1.315,29€

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	4235,29 €
13% Despeses Generals	550,58 €
6% Benefici Industrial	254,13 €
<b>Subtotal</b>	<b>5040,00 €</b>
21% IVA	1.058,40 €
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	<b>6.098,40 €</b>

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SIS MIL NORANTA-VUIT EUROS I QUARANTA CÈNTIMS)

Pinós, 23 de gener de 2017  
L'arquitecta,

Alba Colell Roure